

		<p>программы вскрытий со схемами расположения вскрытий на планах и фасадах здания Объекта с фотофиксацией дефектов и составлением дефектной ведомости.</p> <p>4. Согласование программы вскрытий фасада с Заказчиком.</p> <p><b>Этап 2. Детальное обследование участков конструкций</b></p> <p>1. Выполнение вскрытий и обследование вскрытых участков конструкций (в т. ч. с помощью приборов, инструментов).</p> <p>2. Оценка соответствия фактического исполнения узлов фасадных конструкций и его элементов здания Объекта проектным решениям и исполнительной документации.</p> <p>3. Оценка работоспособности конструкций фасада, определение причин образования дефектов фасада.</p> <p>4. Разработка рекомендаций по обеспечению механической безопасности фасадной системы.</p> <p>5. Составление дефектной ведомости с фотофиксацией дефектов, со схемами на планах и фасадах расположения дефектов и повреждений фасадных конструкций и его элементов здания Объекта.</p> <p>6. Составление ведомости ремонтно-строительных работ фасадных конструкций и его элементов здания Объекта в соответствии с прилагаемой формой.</p> <p>7. Составление отчета по результатам обследования.</p>
9.	Сроки выполнения работ	25 рабочих дней.
10.	Исходные данные, передаваемые Заказчиком	Технический паспорт на здание. Проектная документация. Исполнительная документация
И.	Техническая поддержка заказчика	Обеспечение доступа к обследуемым конструкциям. Вскрытие ограждающих конструкций фасадов.
12.	Требования к результатам выполнения работ	Требования к документации определяются СП 70.13330.2012, ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003 и другой необходимой нормативной документацией (СП, РД, ГОСТ, СанПин), действующей на территории Российской Федерации.
13.	Требования к отчетной документации	Технический отчет по результатам обследования. Отчетная документация передается Заказчику Исполнителем на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе в форматах «*.doc» «*.pdf» и «*.dwg» в 2 (двух) экземплярах на CD-R дисках.
14.	Стоимость работа	860 000,00 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей включая НДС 20%.